1896年設立

技術サービス対象:工業、商業、法曹業、保険業

所在地:241 South Holden Street, Seattle, WA 98108 -4359、電話: (206) 763-6252、Fa (206) 763-3949、ウェブサイト:www.nwlabs1896.com

2011年5月20日

レーニアリッチライト社

624 E. 15th Street Tacoma, WA 98421

宛先人: Shawn O'Day

件名:キッチンカウンターの耐薬品性の24時間曝露試験

PO番号: NWL 03152011

ノースウェストラボラトリー レポート番号: E84916-1

O'Day様:

ご要望に応じて、提出していただいたキッチンカウンター材(未密閉の表面)について、ご指定通りに耐薬品性試験を実施しました。

分析

キッチンカウンターは、3インチサイズの正方形に区画しました。これについては、曝露の開始前に文書化を行いました。図1-5をご参照ください。

耐薬品性(24時間曝露)

計等等

本試験は、表面に各試薬を5滴(**印の付いたものを除く)塗布して実施しました。**マークの付いた化学物質は、時計皿で覆われた飽和綿球で試験を行いました。すべての化学物質は、室温環境下で24時間の試験を実施し、水で洗い流した後に評価を行いました。

試験結果の説明

「影響なし」:検出可能レベルの汚れ、光沢の損失、作業表面材の変化などがない状態。

「優秀」:わずかな汚れや光沢損失があるものの、作業表面材の機能性、滑らかさ、寿命などには影響がない状態。

「良好」: はっきりと認識できる汚れや光沢損失があるものの、作業表面材の機能性、滑らかさ、寿命などには影響がな

い状態。

「妥当」:作業表面材に許容レベルを超えた汚れや劣化、エッチング(凹み・食刻)などが見られる状態。 「欠陥」:重度の汚れ、中程度の劣化、孔食、作業表面材のエッチング(凹み・食刻)などが見られる状態。

レーニアリッチライト社

ページ2

E84916-1

			影響なし	優秀	良好	妥当	欠陥
	酸						
1	酢酸	99%	X				
2	酸二クロム酸塩	5%			X		
3	クロム酸	60%				X	
4	ギ酸	90%		X			
5	塩酸	10%	X				
6	塩酸	37%	X				
7	フッ化水素酸	48%	X				
8	硝酸	20%		X			
9	硝酸	30%		X			
10	硝酸	65%			X		
11	硝酸	70%				X	
12	硝酸 65%:塩酸 37%	(1:3)			X		
13	過塩素酸	60%					X
14	リン酸	60%		X			
15	硫酸	25%	X				
16	硫酸	33%		X			
17	硫酸	77%					X
18	硫酸	85%				X	
19	硫酸	98%					X
20	硫酸 77%:硝酸 70% (1:1)						X
21	硫酸 85%:硝酸 70% (1:1)						X
	塩基						
22	水素化アンモニウム	28%		X			
23	水素化ナトリウム	10%				X	
24	水素化ナトリウム	20%				X	
25	水素化ナトリウム	40%					X
26	水素化ナトリウムペレット				X		
	塩						
27	硫酸銅	10%	X				
28	塩化第二鉄 (III)	10%	X				
29	ヨウ化カリウム	10%	X				
30	過マンガン酸カリウム 10%			X			

31	飽和塩化亜鉛		X			
32	硝酸銀	1%		X		
33	塩化ナトリウム	10%	X			
34	次亜塩素酸ナトリウム 13%)				X
	ハロゲン					
35	ヨウ素(結晶)		X			
36	ヨウ素溶液 (0.1 N)		X			
37	ョウ素のチンキ剤-入手不可能な材料					
	有機化合物					
38	クレゾール			X		
39	ジメチルホルムアミド		X			
40	ホルムアルデヒド	37%	X			
41	フルフラール				X	
42	ガソリン		X			
43	過酸化水素	3%	X			
44	フェノール	90%	X			
45	飽和硫化ナトリウム			X		
	溶剤**					
46	無水酢酸		X			
47	アセトン		X			
48	アセトニトリル			X		
49	酢酸アミル			X		
50	ベンゼン			X		
51	ブチルアルコール			X		
52	四塩化炭素			X		
53	クロロホルム			X		
54	ジクロル酢酸				X	
55	ジクロロメタン			X		
56	ジオキサン				X	
57	ジエチルエーテル			X		
58	酢酸エチル			X		
59	エチルアルコール			X		
60	エチレングリコール		X			
61	メチルアルコール			X		
62	塩化メチレン			X		
63	メチルエチルケトン			X		
64	メチルイソブチルケトン			X		

65	モノクロロベンゼン		X			
66	ナフタレン		X			
67	酢酸 n-ブチル			X		
68	テトラヒドロフラン			X		
69	n-ヘキサン		X			
70	トルエン		X			
71	トリクロロエチレン			X		
72	キシレン			X		
	生物学的染料					
73	アクリジンオレンジ	1%	X			
74	アリザリンコンプレキソン二水和物	1%	X			
75	アニリンブルー、水溶性	1%	X			
76	塩基性フクシン	1%		X		
77	カーボル・フクシン	1%			X	
78	カーマイン	1%	X			
79	コンゴレッド	1%	X			
80	ゲンチアナバイオレット(染料)	1%		X		
81	エオシン B	1%	X			
82	ギムザ染色-利用できない材料	1%				
83	マラカイトグリーンシュウ酸塩	1%		X		
84	メチルバイオレット 2B	1%			X	
85	メチレンブルー	1%	X			
86	サフラニン〇	1%	X			
87	スダン III	1%		X		
88	ライトステイン	1%	X			

上表の化学物質には、SEFA 8 (ラボケースワーク) 仕様で定められた 49 の化学物質/濃度値が含まれており、 さらにプロフェッショナルサービスインダストリーズ社/ピッツバーグラボラトリーディビジョン社の独立 試験での主要試薬も含まれています。

すべての情報は、現時点でのデータに基づいています。これらの情報は、あくまでも当社製品や製品用途の「可能性」を示すものであり、特定の製品特性について一切保証するものではありません。

試験は標準方式で実施していますが、ユーザー独自の試験も併せて実施することが推奨されます。

曝露後のキッチンカウンターに関する文書化も行っており、様々な試験結果を示しています(図 $6\sim10$ 参照)。

敬具、

ノースウェストラボラトリー社

Omar Simon (化学者)

図のキャプション-E84916-1



図1:キッチンカウンターの全体図(曝露前に3インチの正方形に区画)。



図2:第二象限の全体図。



図3:第一象限の全体図。




図4:第三象限の全体図。




図5:第四象限の全体図。




図 6: 曝露後のキッチンカウンターの全体図。




図7:曝露後の第二象限の全体図。




図8:曝露後の第一象限の全体図。




図9:曝露後の第三象限の全体図。




図 10:曝露後の第四象限の全体図。