



## Latausaseman asennuksen lisätyöhinnasto. Voimassa 1.3.2024 alkaen.

### Kaapeloinnin kiinnitystavan muutos

Standardiasennukseen sisältyy 10 metriä kaapelointia sähkökeskuksen ja latausaseman välille pinta-asennuksena naulattavia johtokiinnikkeitä käyttäen. Voit halutessasi muuttaa standardiasennuksen tehtäväksi seuraavilla pinta-asennusmenetelmillä. Hinta kattaa koko asennuksen muutostyön 10 metrin matkalle sekä materiaalin.

	16A, 5x2,5 mmj	32A, 5x6 mmj
Standardiasennus valkoiseen johtolistaan	50 € / kpl	85 € / kpl
Standardiasennus japp-putkeen	60 € / kpl	110 € / kpl

### Kaapeloinnin lisämetrit & muutokset

Standardiasennukseen sisältyy 10 metriä kaapelointia sähkökeskuksen ja latausaseman välille. Alla hinnat standardiasennuksen ylittävälle lisämetreille. Hinta sisältää myös materiaalin. Voimme tarvittaessa vaihtaa tavallisen sähkökaapelin maakaapeliin. Hinta sisältää suojaputken mutta ei kaivuutöitä, nämä tulee tilaajan tehdä itse tai ostaa lisätöinä. Kaivuutyöt hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

	16A, 5x2,5 mmj	32A, 5x6 mmj
Kaapeloinnin lisämetri, naulattavilla johtokiinnikkeillä	10 € / m	15 € / m
Kaapeloinnin lisämetri, valkoisella johtolistalla	18 € / m	30 € / m
Kaapeloinnin lisämetri, japp-putkella	22 € / m	37 € / m

	4x2,5+2,5 mcmk	4x6+6 mcmk
Kaapeloinnin muutos maakaapelille	16 € / m	25 € / m

## Erikoisporaukset

Erikoisporaukset seinään lisätöinä max. 300 mm paksuudelle. Porattavan reiän koko max 20mm.

Timanttiporaus tiili-/harkkoseinään	50 € / kpl
Timanttiporaus betoniseinään	250 € / kpl

## Sähkökeskuksen muutostyöt

Standardiasennus ei sisällä minkään muutoksen tekoa sähkökeskukseen. Hinta sisältää työn ja käytetyt materiaalit. Keskuksen ulkopuolelle asennettaessa asennus tehdään erilliseen pinta-asennuskoteloon, jonka pitää mahtua sähkökeskuksen välittömään läheisyyteen.

Sähkökeskuksen sisälle tehtävät asennukset	3x16A	3x32A
Johdonsuojakytkimen asennus	65 € / kpl	95 € / kpl
Vikavirtasuojakytkimen asennus	145 € / kpl	195 € / kpl
Vikavirtajohdonsuojakytkimen asennus	205 € / kpl	335 € / kpl
Sähkökeskuksen ulkopuolella tehtävät asennukset	3x16A	3x32A
Vikavirtasuojakytkimen asennus	230€ / kpl	275 € / kpl
Vikavirtajohdonsuojakytkimen asennus	270 € / kpl	400 € / kpl

## Muita lisätöitä

Hinta sisältää työn ja käytetyt materiaalit.

Pohjakoskettimien ja tulppasulakkeiden (3 kpl, 3x16A) asennus	25 € / kpl
tulppasulakekeskuksen johdotettuihin tyhjiin paikkoihin	

Sähköasentajan tuntiveloitus

75 € / h

### Kilometrikorvaukset

Erikseen tilattavissa lisätöistä, asennuksen keskeytymisestä ja mahdollisista tarvikenoudoista veloitetaan kilometrikorvaus.\*

Kilometrikorvaus

70 snt / km

\*Veloitusperuste: Asentaja lähtee toimipaikastaan, saapuu kohteeseen, suorittaa mahdolliset tarvikenoudot ja palaa takaisin toimipaikkaansa.

Kysyttävää asennuksesta tai hinnoittelusta? Soita [045 78342266](tel:04578342266) tai lähetä meille sähköpostia [asiakaspalvelu@nordicplug.fi](mailto:asiakaspalvelu@nordicplug.fi)



 **NORDIC PLUG**

*Juha*