

## 窗口機清洗工序:

1. 冷氣機功能檢查, 清洗前測試冷氣機是否運作正常。
2. 施工前在周邊全面鋪設防污, 防水保護措施。
3. 拆卸及清洗冷氣機, 使用藍威寶清潔劑等清洗隔塵網及冷氣機外殼。
4. 使用coil水清潔劑噴灑冷氣機蒸發器, 然後清洗冷氣機蒸發器。
5. 使用使用歐洲進口CHEMI-PHARM® 醫療消毒清洗劑, 藍威寶清潔劑等清洗去水盤和清通去水喉。
6. 清洗後, 抹乾冷氣機組件及安裝, 完成後重新功能檢查, 開電源及試機, 檢查出風是否正常及有沒有異味等。
7. 完工後, 清理場地及清走因工程所產生之一切廢料, 確保現場環境清潔乾淨。

## 分體機清洗工序:

1. 冷氣機功能檢查, 清洗前測試冷氣機是否運作正常。
2. 施工前在周邊全面鋪設防污, 防水保護措施。
3. 拆卸及清洗冷氣機, 使用藍威寶清潔劑等清洗隔塵網及冷氣機外殼。
4. 使用coil水清潔劑噴灑冷氣機蒸發器, 然後清洗冷氣機蒸發器。  
使用使用歐洲進口CHEMI-PHARM® 醫療消毒清洗劑, 藍威寶清潔劑等清洗出回風咀, 並清通去水喉。
5. 使用高壓噴水槍清洗室外機散熱機(為保證師傅人身安全, 只限於可以企地的情況下清洗)。
6. 清洗後, 抹乾冷氣機組件及安裝, 完成後重新功能檢查, 開電源及試機, 檢查出風是否正常及有沒有異味等。
7. 完工後, 清理場地及清走因工程所產生之一切廢料, 確保現場環境清潔乾淨。

## 天花機/風喉機/中央機等清洗工序:

1. 冷氣機功能檢查, 清洗前測試冷氣機是否運作正常。
2. 施工前在周邊全面鋪設防污, 防水保護措施。
3. 拆卸及清洗冷氣機, 使用歐洲進口CHEMI-PHARM® 醫療消毒清洗劑, 藍威寶清潔劑等清洗隔塵網及冷氣機外殼。
4. 使用使用歐洲進口CHEMI-PHARM® 醫療消毒清洗劑, 藍威寶清潔劑等清洗豬籠風扇, 出回風咀, 並清洗去水盤和清通去水喉。
5. 使用高壓噴水槍清洗室外機散熱機(為保證師傅人身安全, 只限於可以企地的情況下清洗)。
6. 清洗後, 抹乾冷氣機組件及安裝, 完成後重新功能檢查, 開電源及試機, 檢查出風是否正常及有沒有異味等。
7. 完工後, 清理場地及清走因工程所產生之一切廢料, 確保現場環境清潔乾淨。