



## **Ausschreibungstexte**

LV 01 Provisorischer Ablauf HAIDL ProfiTube (Dachentwässerung)

Titel 01 Provisorischer Ablauf HAIDL ProfiTube (Dachentwässerung)

### **ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

#### **Verfasser:**

HAIDL GmbH & Co. KG

94032 Passau

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt.

Die Positionen sind vom Bieter auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Die Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß. Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten. Die HAIDL GmbH & Co. KG übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie.

Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

Haidl GmbH & Co. KG

94032 Passau

[www.haidl.online](http://www.haidl.online)

[www.profitube.online](http://www.profitube.online)



## **01 Provisorischer Ablauf HAIDL - ProfiTube (Dachentwässerung)**

### **01.1 HAIDL - ProfiTube Provisorischer Dachrinnenablauf.**

Liefern und montieren des HAIDL ProfiTube Dachrinnen Ablaufs während der Bauzeit bis zur endgültigen Regenfallrohrmontage.

Schutz des Gebäudes vor Überschwemmungen und Schäden.

Material:

Fester Anschluss an Regenrinnen Stutzen (ohne Klebeband, Seilen oder Kabelbinder)  
Ablauf aus flexiblen antistatischen Spiralschlauch mit Infinity Stecksystem. Dicht und formstabil, sowohl in senkrechter als auch in waagrechter Lage.

Fachgerechte Befestigung mit Schellen an Gerüst und/oder Mauerwerk.

Anbindung ans Kanalrohr mit festem Endstück, um ein ungewolltes lösen des Rohres zu verhindern.

Durchmesser 100 mm.

Abrechnung erfolgt nach tatsächlich verlegtem Rohr.

Vorhalten bis 4 Wochen.

### **01.2 HAIDL - ProfiTube Provisorischer Flachdachablauf.**

Liefern und montieren des HAIDL ProfiTube Flachdach Ablaufs während der Bauzeit bis zur endgültigen Regenfallrohrmontage.

Schutz des Gebäudes vor Überschwemmungen und Schäden.

Material:

Fester Anschluss an Flachdach Stutzen (ohne Klebeband, Seilen oder Kabelbinder)  
Ablauf aus flexiblen antistatischen Spiralschlauch mit Infinity Stecksystem. Dicht und formstabil, sowohl in senkrechter als auch in waagrechter Lage.

Fachgerechte Befestigung mit Schellen an Gerüst und/oder Mauerwerk.

Anbindung ans Kanalrohr mit festem Endstück, um ein ungewolltes lösen des Rohres zu verhindern.

Durchmesser 100 mm.

Abrechnung erfolgt nach tatsächlich verlegtem Rohr.

Vorhalten bis 4 Wochen.

### **01.3 HAIDL - ProfiTube Provisorischer Flachdachablauf.**

Zulage zu provisorischem Ablauf für eine längere Vorhaltezeit über 4 Wochen hinaus.  
Abrechnung pro Woche.