



## MANUALE DI MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE

ASSEMBLY, USE AND MAINTENANCE MANUAL

MONTAGE, GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG


MANUEL DE MONTAGE, D'UTILISATION ET DE  
MAINTENANCE

MANUAL DE MONTAJE, USO Y MANTENIMIENTO

- Fusione perfetta tra eleganza e funzionalità. Proposta in più varianti, si adatta perfettamente ad ogni contesto ed esigenza. La cura artigianale ne esalta la linea e la rende un raffinato complemento d'arredo esterno.
- Perfect fusion of elegance and functionality. Proposed in several variants, it adapts perfectly to every context and need. The craftsmanship enhances the line and makes it a refined piece of outdoor furniture.
- Perfekte Verschmelzung von Eleganz und Funktionalität. Es wird in mehreren Varianten vorgeschlagen und passt sich perfekt jedem Kontext und Bedarf an. Die Handwerkskunst bereichert die Linie und macht sie zu einem raffinierten Möbelstück für den Außenbereich.
- Fusion parfaite d'élégance et de fonctionnalité. Proposé en plusieurs variantes, il s'adapte parfaitement à tous les contextes et besoins. L'artisanat met en valeur la ligne et en fait un meuble d'extérieur raffiné.
- Perfecta fusión de elegancia y funcionalidad. Propuesta en varias variantes, se adapta perfectamente a cada contexto y necesidad. La artesanía realza la línea y la convierte en un refinado mueble de exterior.


## QUOTE DIMENSIONALI GENERALI

GENERAL MEASURES – ALLGEMEINE MASSNAHMEN – MESURES GÉNÉRALES – MEDIDAS GENERALES




## COMPONENTI PRINCIPALI

MAIN COMPONENTS – HAUPTBESTANDTEILE – COMPOSANTS PRINCIPAUX – COMPONENTES PRINCIPALES




NR.	DESCRIZIONE
1	Tubo colonna – Column tube – Säulenrohr – Tube de colonne – Tubo de columna
2	Soffione – Shower head – Duschkopf – Pomme de douche – Alcachofa de la ducha
3	Deviatore – Diverter – Umsteller – Inverseur – Desviador
4	Miscelatore progressivo – Progressive mixer – Progressive Mixer – Mélangeur progressif – Mezclador progresivo
5	Doccetta – Hand shower – Hand dusche – Douchette à main – Ducha de mano
6	Anello base – Base ring – Basisring – Anneau de base – Anillo base
7	Copertura – Coverage – Abdeckung – Couverture – Cobertura
8	Piastra base – Base plate – Grundplatte – Plaque de base – Plato base



NR.	DESCRIZIONE
1	Rubinetto – Tap – Zapfhahn – Robinet – Grifo
2	Anello di fissaggio – Fixing ring – Befestigungsring – Anneau de fixation – Anillo de fijación
3	Deviatore – Diverter – Umsteller – Inverseur – Desviador (ST300)
4	Miscelatore progressivo – Progressive mixer – Progressive Mixer – Mélangeur progressif – Mezclador progresivo (ST233)
5	Ghiera – Ring nut – Ringmutter – Écrou annulaire – Tuerca de anillo
6	Coprighiera – Cover ring nut – Ringmutter abdecken – Écrou de couvercle – Cubierta de la tuerca anular
7	Maniglia – Handle – Griff – Manipuler – Encargarse de
8	Pomello – Knob – Knopf – Bouton – Mando

## POSIZIONE MANIGLIE

POSITION OF THE HANDLES – POSITION DER GRIFFE – POSITION DES POIGNÉES – POSICIÓN DE LAS ASAS




- 1- Lavapiedi / Doccetta – Foot washer / Hand shower – Fußwaschmaschine / Hand dusche – Rondelle de pied / Douchette à main – Arandela de pie / Ducha de mano
- 2- Soffione – Shower head – Duschkopf – Pomme de douche – Alcachofa de la ducha

## POSIZIONE DEL QR-CODE

POSITION OF THE QR-CODE – POSITION DES QR-CODE – POSITION DU QR-CODE – POSICIÓN DE QR-CODE

- QR-CODE posizionato nella parte posteriore della colonna, scansionalo attraverso l'utilizzo della fotocamera del cellulare o tablet, per verificare l'unicità del tuo prodotto
- QR-CODE positioned at the rear of the column, scan it using the camera of your mobile phone or tablet, to verify the uniqueness of your product
- QR-CODE an der Rückseite der Säule, scannen Sie ihn mit der Kamera Ihres Mobiltelefons oder Tablets, um die Einzigartigkeit Ihres Produkts zu überprüfen
- QR-CODE positionné à l'arrière de la colonne, scannez-le à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone portable ou tablette, pour vérifier l'unicité de votre produit
- QR-CODE colocado en la parte posterior de la columna, escanéelo usando la cámara de su teléfono móvil o tableta, para verificar la singularidad de su producto




## TABELLA CONSUMO ACQUA

WATER CONSUMPTION – WASSERVERBRAUCH – CONSOMMATION D'EAU – CONSUMO DE AGUA

BAR	L / MIN
0,5	3,8
1	4,5
1,5	5,2
2	6
2,5	6,7
3	7,1
3,5	7,7
4	8,2




CONSUMO ACQUA (LITRI/MINUTO)



## MONTAGGIO BRACCIO

ARM ASSEMBLY – ARM MONTAGE – MONTAGE BRAS – MONTAJE DEL BRAZO




- 1- Togliere il tappo dalla colonna doccia – Remove the cap from the shower column – Entfernen Sie die Kappe von der Duschsäule – Retirez le capuchon de la colonne de douche – Retire la tapa de la columna de ducha
- 2- Collegare il tubo del braccio con la giunzione della colonna doccia – Connect the tube of the arm to the joint of the shower column – Verbinden Sie den Schlauch des Arms mit dem Gelenk der Duschsäule – Connectez le tube du bras au joint de la colonne de douche – Conectar el tubo del brazo a la articulación de la columna de ducha
- 3- Avvitare la vite in dotazione dall'interno della colonna nel foro filettato M6 all'interno del braccio – Screw the supplied screw from inside the column into the M6 threaded hole inside the arm – Schrauben Sie die mitgelieferte Schraube von der Innenseite der Säule in das Gewindeloch M6 im Arm – Vissez la vis fournie de l'intérieur de la colonne dans le trou fileté M6 à l'intérieur du bras – Atornille el tornillo suministrado desde el interior de la columna en el orificio roscado M6 dentro del brazo
- 4- Rimontare il tappo sulla colonna doccia – Refit the cap on the shower column – Setzen Sie die Kappe wieder auf die Duschsäule – Reposer le bouchon sur la colonne de douche – Vuelva a colocar la tapa en la columna de ducha



## MONTAGGIO PIASTRA BASE




BASE PLATE ASSEMBLY – BASISPLATTEN MONTAGE – ASSEMBLAGE DE LA PLAQUE DE BASE – ENSEMBLE DE PLACA BASE



- 1- Posizionare la copertura sopra l'anello – Place the cover over the ring – Legen Sie die Abdeckung über den Ring – Placez le couvercle sur l'anneau – Coloque la funda sobre el anillo
- 2- Sistemare la piastra e avvitare le viti in dotazione – Fit the plate and tighten the supplied screws – Setzen Sie die Platte ein und ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben fest – Montez la plaque et serrez les vis fournies – Coloque la placa y apriete los tornillos suministrados
- 3- Spostare in basso la copertura – Move the cover down – Bewegen Sie die Abdeckung nach unten – Abaissez le couvercle – Mueva la cubierta hacia abajo
- 4- Sistemare la copertura in posizione – Place the cover in position – Setzen Sie die Abdeckung auf – Mettez le couvercle en place – Coloque la tapa en su lugar


## FISSAGGIO CON CONTROPIASTRA DA CEMENTARE

FIXING WITH COUNTERPLATE TO BE CEMENTED – BEFESTIGUNG MIT ZU ZEMENTIERENDER GEGENPLATTE –  
FIXATION AVEC CONTRE PLAQUE A CEMENTER – FIJACIÓN CON CONTRAPLACA PARA CEMENTAR




- Predisporre spacco nella pavimentazione con le quote indicate nel disegno
- Prepare a split in the flooring with the dimensions indicated in the draw
- Bereiten Sie einen Spalt im Boden mit den in der Zeichnung angegebenen Abmessungen vor
- Préparez une fente dans le revêtement de sol aux dimensions indiquées sur le dessin
- Prepare una división en el piso con las dimensiones indicadas en el dibujo


- Inserire la contropiastra all'interno dello spacco precedentemente eseguito
- Insert the counterplate inside the split previously made
- Setzen Sie die Gegenplatte in die zuvor vorgenommene Teilung ein
- Insérez la contre plaque à l'intérieur de la fente réalisée précédemment
- Inserte la contraplaca dentro de la división realizada previamente




- Posizionare la contropiastra nel modo corretto
- Position the counterplate in the correct way
- Positionieren Sie die Gegenplatte richtig
- Positionnez correctement la contre plaque
- Coloque la placa de contador correctamente




- Predisporre gli allacci dell'acqua in base alla colonna doccia
- Prepare the water connections for the shower column
- Bereiten Sie die Wasseranschlüsse für die Duschsäule vor
- Préparez les raccords d'eau pour la colonne de douche
- Prepare las conexiones de agua para la columna de ducha




- Cementare la contropiastra
- Cement the counter plate
- Zementieren Sie die Gegenplatte
- Cimentar la contre-plaque
- Cementa la placa del mostrador




- Collegare i tubi dell'acqua
- Connect the water pipes
- Schließen Sie die Wasserleitungen an
- Connectez les conduites d'eau
- Conecta las tuberías de agua




- Avvitare le viti nei fori della contropiastra
- Screw the screws into the holes in the strike plate
- Schrauben Sie die Schrauben in die Löcher in der Schließplatte
- Visser les vis dans les trous de la gâche
- Atornille los tornillos en los orificios de la contraplaca



- Spostare in basso la copertura
- Move the cover down
- Bewegen Sie die Abdeckung nach unten
- Abaissez le couvercle
- Mueva la cubierta hacia abajo




- Sistemare la copertura in posizione
- Place the cover in position
- Setzen Sie die Abdeckung auf
- Mettez le couvercle en place
- Coloque la tapa en su lugar




## FISSAGGIO CON TASSELLI

FIXING WITH RAWLPLUG – BEFESTIGUNG MIT DÜBELN – FIXATION AVEC DES GOUJONS – FIJACIÓN CON PASADORES

- Predisporre uno spacco nella pavimentazione e un pozzetto di ispezione
- Prepare a gap in the flooring and an inspection pit
- Bereiten Sie eine Lücke im Boden und eine Inspektionsgrube vor
- Préparez un espace dans le sol et une fosse d'inspection
- Prepare un espacio en el piso y un pozo de inspección




- Preparare i fori con interassi uguali a quelli della piastra di fissaggio della colonna e inserire i tasselli
- Prepare the holes with center distances equal to those of the column fixing plate and insert the plugs
- Bereiten Sie die Löcher mit Achsabständen vor, die denen der Säulenbefestigungsplatte entsprechen, und setzen Sie die Stopfen ein




- Préparez les trous avec des entraxes égaux à ceux de la plaque de fixation de la colonne et insérez les chevilles
- Prepare los agujeros con distancias entre centros iguales a las de la placa de fijación de la columna e inserte los tapones

- Predisporre una guaina corrugata e preparare la tubatura per il collegamento
- Prepare a corrugated sheath and prepare the piping for connection
- Bereiten Sie einen Wellmantel vor und bereiten Sie die Rohrleitungen für den Anschluss vor
- Préparez une gaine ondulée et préparez la tuyauterie pour le raccordement
- Prepare una funda corrugada y prepare la tubería para la conexión




- Cementare il tubo fino al punto di installazione della colonna doccia
- Cement the pipe up to the installation point of the shower column
- Zementieren Sie das Rohr bis zum Installationspunkt der Duschsäule
- Collez le tuyau jusqu'au point d'installation de la colonne de douche
- Cementa la tubería hasta el punto de instalación de la columna de ducha







- Collegare i tubi dell'acqua
- Connect the water pipes
- Schließen Sie die Wasserleitungen an
- Connectez les conduites d'eau
- Conecta las tuberías de agua




- Avvitare le viti nei tasselli in terra
- Screw the screws into the ground anchors
- Schrauben Sie die Schrauben in die Erdanker
- Visser les vis dans les ancrages au sol
- Atornille los tornillos en los anclajes de suelo



- Spostare in basso la copertura
- Move the cover down
- Bewegen Sie die Abdeckung nach unten
- Abaissez le couvercle
- Mueva la cubierta hacia abajo



- Sistemare la copertura in posizione
- Place the cover in position
- Setzen Sie die Abdeckung auf
- Mettez le couvercle en place
- Coloque la tapa en su lugar



## RACCOMANDAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO

RACOMMNDATIONS FOR PROPRE USE – CONSEILS D'ENTRETIEN – EMPFEHLUNGEN FÜR DIE KORREKTE BENUTZUNG – RECOMENDACIONES PARA UNA UTILIZACIÓN CORRECTA

- Per evitare che le impurità possano giungere all'interno del prodotto dando origine a problemi di funzionamento, spurgare sempre l'impianto prima di collegare i tubi di alimentazione. È consigliabile installare all'ingresso dell'impianto un apposito filtro. Per evitare che il calcare intasi il diffusore, consigliamo di strofinare periodicamente gli ugelli in silicone per liberarli dal calcare e per mantenere il diffusore sempre pulito.
- To prevent impurities from getting inside the product and causing functional problems, always flush out the system before connecting it to the supply pipes. It is recommended to install the filter at the system's water intake. To keep the diffuser clean and prevent lime scales from clogging the diffuser, we advise that you periodically rub the silicone nozzles to free them of the lime deposits.
- Um zu verhindern, dass Schmutz ins Innere des Produkts gelangen und zu Funktionsstörungen führen, muss die Rohrleitung vor dem Anschluss sorgfältig gespült werden. Das Einbauen eines Filters am Eingang der Anlage ist zu empfehlen. Um zu verhindern, dass Kalkablagerungen den Duschstrahl verstopfen, empfehlen wir, die Silikondüsen regelmäßig mit einem Tuch zu reinigen, damit der Duschkopf immer sauber bleibt.
- Pour éviter que des impuretés puissent se déposer à l'intérieur du produit et provoquer des dysfonctionnements, nous vous conseillons de toujours purger l'installation avant de raccorder les conduits d'alimentation. Nous vous conseillons d'installer à l'entrée du produit un filtre adapté. Pour éviter que le calcaire obstrue le diffuseur, nous vous conseillons d'essuyer périodiquement les buses en silicone pour les libérer du calcaire et maintenir le diffuseur toujours propre.
- Para evitar que impurezas puedan llegar al interior del producto originando problemas de funcionamiento, purgue siempre la instalación antes de conectar los tubos de alimentación. Es aconsejable instalar, en la entrada de la instalación, un filtro adecuado. Para evitar que la cal atasque el difusor, aconsejamos limpiar periódicamente las boquillas de silicona para eliminar la cal y mantener el difusor siempre limpio.

## RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA

CLEANING - NETTOYAGE - DIE REINIGUNG - PARA LA LIMPIEZA

- Per mantenere inalterata nel tempo la bellezza originale dei prodotti, è necessario osservare alcuni accorgimenti. Per la pulizia delle parti metalliche: l'acqua contiene calcio che si deposita sulla superficie dei prodotti e forma macchie sgradevoli. Per la normale pulizia del prodotto è sufficiente utilizzare un panno umido con un po' di sapone, sciacquare ed asciugare. È possibile quindi evitare la formazione di macchie di calcare asciugandolo dopo ogni uso. Non impiegare mai detergenti o disinfettanti abrasivi o contenenti alcool, 25 acido cloridrico o acido fosforico. Pulizia degli ugelli in silicone: il soffione è dotato di ugelli in silicone "Self-Clean". Questi ultimi sono estremamente resistenti al calore e proprio con l'acqua calda si dilatano facendo così staccare il primo strato di calcare. Inoltre, flettendo periodicamente gli ugelli in silicone, le insenature si liberano facilmente dal calcare.
- To keep the material's appearance as long as possible, it is necessary to observe some precautions. Cleaning metal parts: water contains calcium that deposits on surfaces and forms unpleasant spots. For routine cleaning, simply use a damp cloth with a little soap, rinse and dry. Calcium spots can therefore be avoided by drying after use. Never use abrasive detergents or disinfectants or those containing alcohol, hydrochloric acid or phosphoric acid. All shower heads are equipped with silicon nozzles "Self-Clean". These silicon nozzles are extremely heat resistant and with hot water they dilate, thus detaching the first layer of calcium. Moreover, periodically rubbing the silicon nozzles manually easily gets rid of calcium.
- Um die Materialien so gut wie möglich zu schützen, müssen einige grundlegende Regeln befolgt werden. Reinigung der Metallteile. Unser Wasser enthält Kalk, das sich auf der Oberfläche des Produktes absetzt und unschöne Flecken bildet. Um die Brause einer normalen Reinigung zu unterziehen, reicht es aus, diese mit einem feuchten Tuch und etwas Seife zu säubern, mit Wasser abzuspülen und abzutrocknen. Um die Bildung von Kalkflecken zu vermeiden, genügt es also, die Brause nach jedem Gebrauch gut abzutrocknen. Benutzen Sie auf keinen Fall Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, welche die Oberfläche zerkratzen bzw. Alkohol, Salz- oder Phosphorsäure, Bleichmittel, Chlor usw. enthalten. Dieses Produkt ist mit den Gummidüsen des "Self-Clean" ausgestattet. Die Gummidüsen dieses Systems sind besonders hitzebeständig. Sobald warmes Wasser durch die Düsen läuft, dehnen sie sich, wodurch sich die oberste Schicht Kalk ablöst. Darüber hinaus sollte man die Silikondüsen regelmäßig mit der Hand zusammendrücken, da sie hierdurch problemlos vom Kalk befreit werden.
- Pour que le matériel conserve le plus longtemps possible son aspect d'origine, nous vous invitons d'observer certaines précautions. Nettoyage des parties métalliques: l'eau

contient du calcaire qui se dépose à la surface du produit et forme des taches inesthétiques. Pour le nettoyage normal du produit, utiliser un chiffon humide avec un peu de savon, rincer et sécher. Il est possible d'éviter la formation de taches de calcaire en l'essuyant après chaque utilisation. Ne jamais faire usage de détergents ou de désinfectants abrasifs ou contenant de l'alcool, de l'acide chlorhydrique ou de l'acide phosphorique. Votre tête de douche est munie de buses en silicone "Self-Clean". Ces modules en silicone sont extrêmement résistants à la chaleur et se dilatent sous l'action de l'eau chaude, permettant ainsi à la première couche de calcaire de se décrocher. En outre, il suffit d'appuyer régulièrement avec la main sur les modules en silicone pour libérer le calcaire présent dans les orifices.

- Para mantener a largo plazo el aspecto del material, es necesario observar algunas reglas. Para la limpieza de las partes metálicas: el agua contiene calcio que se deposita en la superficie de los productos y forma manchas desagradables. Para la limpieza normal del producto se debe utilizar un paño húmedo con un poco de jabón, enjuagarlo y secarlo. Se puede evitar la formación de manchas de cal secando el producto luego de cada uso. No emplee detergentes o desinfectantes abrasivos o que contengan alcohol, ácido clorhídrico o ácido fosfórico, Lejía, cloro. La ducha está dotada de los tetones de goma sistema "Self-clean". Estos módulos de goma, son extremadamente resistentes al calor y precisamente se dilatan con el agua caliente permitiendo, de este modo, que se desprenda la primera capa de cal. Además, doblando periódicamente con la mano, los módulos de silicona, las acanaladuras se liberan fácilmente del calcáreo.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

WARRANTY TERMS – GARANTIEBEDINGUNGEN – CONDITIONS DE GARANTIE – CONDICIONES DE GARANTÍA

- Complimenti per aver acquistato una colonna doccia AMA LUXURY SHOWERS. Si tratta di un articolo di qualità, costruito per durare nel tempo e mantenere inalterata la sua bellezza. Per la realizzazione di ogni prodotto AMA LUXURY SHOWERS, vengono usati materiali di alta qualità: acciaio inox AISI 316 L e acciaio inox AISI 304 L. Prima di procedere all'installazione, è consigliabile leggere attentamente le istruzioni di seguito riportate relative al montaggio, all'uso corretto e alla cura necessaria del prodotto, conservando questo foglio come riferimento per eventuali necessità. I prodotti AMA LUXURY SHOWERS hanno una garanzia di tre anni dalla data di acquisto, sui difetti di materiali e di lavorazioni. La garanzia pertanto non copre: - componenti soggetti a normale usura, quali aeratori e anelli O-Ring - danni derivati da uso improprio o errato montaggio - danni derivati da cattiva manutenzione (uso di prodotti impropri per la pulizia, calcare e altri detriti presenti nelle tubature dell'acqua) - danni derivati da interventi di terzi non autorizzati o dovuti all'uso di ricambi non originali AMA LUXURY SHOWER. In caso di problemi coperti da garanzia, l'acquirente deve restituire al fabbricante, a sue spese, il prodotto debitamente imballato e provvisto sia della prova di acquisto (scontrino, fattura, etc.), sia del presente tagliando di garanzia. AMA LUXURY SHOWERS provvederà, a suo insindacabile giudizio, a riparare il difetto o a sostituire la colonna doccia a titolo gratuito. Qualora la garanzia non si possa applicare, il fabbricante concorderà il da farsi con il cliente. Spese di spedizione, di collaudo e per eventuali interventi saranno interamente a carico del cliente. La garanzia non può essere applicata se il tagliando di controllo non viene restituito. Non si accettano fotocopie del tagliando e tagliandi incompleti, alterati, manomessi o non corrispondenti al prodotto effettivo. Per quanto non esplicitamente dichiarato sul presente foglio, il riferimento è alle condizioni generali di vendita del listino prezzi AMA LUXURY SHOWER in vigore.
- Compliments for purchase of an AMA LUXURY SHOWERS product. It's a high quality product build to last long and to maintain unaltered its beauty in time. For the construction of each AMA LUXURY SHOWERS products high quality materials are used: stainless steel AISI 316 L and stainless steel AISI 304 L. Before installation, please read carefully the following instructions in order to ensure proper care and use of the product. Please keep the present leaf for any needs. The guarantee of each product of AMA LUXURY SHOWERS is valid for a period of 3 years from the purchasing date and covers material and manufacturing defects. The guarantee does not cover: - components subject to normal wear, as o-rings, aerators, etc. - damages caused by incorrect installation and improper use - damage caused by improper maintenance (inappropriate cleaning products, limestone or other debris in water pipes, etc.) - damage caused by intervention of unauthorized third person and by the use of not original AMA LUXURY SHOWERS spare parts.  
In case of problems covered by the present guarantee, the customer must return to the manufacturer at his own expense, the product well packaged together with purchase documents (invoice, receipt, etc.) and the present guarantee certificate. AMA LUXURY SHOWERS will then decide whether to repair or replace the product free of charge. If the fault is not covered by the guarantee, the manufacturer will agree with the customer what must be

done. All expenses, as transport, testing cost, repair cost will at customer's charge. The guarantee is not valid if the present certificate is not returned together with the product. Photocopied, damaged, incomplete, altered certificate or certificates not belonging to the returned item won't be accepted. For all matters not explicitly declared on the present leaf, the reference is to the General Sales Condition enclosed to the AMA LUXURY SHOWERS price list in force.

- Herzliche Glückwünsche zum Kauf eines Produktes AMA LUXURY SHOWERS. Es ist ein hochwertiges Produkt gebaut, um in der Zeit zu dauern und seine Schönheit intakt bewahren. Für die Erstellung jeder Produkte AMA LUXURY SHOWERS verwendet man nur hochwertigen Materialien: Edelstahl AISI 316 L und Edelstahl AISI 304 L. Bevor Installation sollt man sorgfältig lesen die folgenden Hinweise zum Einbau, richtiger Anwendung und Pflege des Produktes, und diese Blatt als Bezug für jeden Bedarf halten. Die AMA LUXURY SHOWERS Produkte haben eine Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum gegen Material-und Verarbeitungsfehler. So ist die Garantie nicht gültig für - Komponenten, die unterworfen der normalen Verschleiß sind, wie Lüfter und O-Ringe - Schäden, die durch Missbrauch oder unsachgemäße Installation verursacht werden - Schäden, die durch schlechte Wartung (Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel, Kalk und andere Bruchstücke in den Wasserröhre) verursacht werden - Schäden, die durch Eingriffe Dritter nicht zugelassen oder durch die Verwendung von nicht originalen AMA LUXURYSHOWERS Ersatzteile verursacht werden. Im Fall von Problemen durch die Garantie nicht abgedeckt, muss der Käufer an den Hersteller auf seine Kosten das Produkt ordnungsgemäß verpackt und mit dieser Garantiekarte und Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung, etc.) ausgestattet zurücksenden, AMA LUXURY SHOWERS wird nach eigenem endgültigem Ermessen den Mangel reparieren oder das Produkt kostenlos auswechseln. Wenn die Garantie nicht anwendbar ist, wird der Hersteller, was zu tun, mit dem Kunden vereinbaren. Versand- und Prüfungskosten und eventuelle Reparaturkosten werden völlig zu Last des Kunden sein. Die Garantie gilt nicht, wenn diese Garantiekarte nicht zurückgegeben wird. Keine Fotokopien des Coupons und unvollständige, veränderte, manipulierte Gutscheine akzeptiert werden, sowie nicht entsprechende zu dem tatsächlichen Produkt. Für das, was nicht explizit auf diesem Blatt festgestellt, verweist man auf die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Preisliste von AMA LUXURY SHOWERS in Kraft.
- Félicitations pour l'achat d'un produit de AMA LUXURY SHOWERS. Il s'agit d'un article de qualité, conçu pour durer et maintenir sa beauté intacte. Pour la réalisation de chaque produit AMA LUXURY SHOWERS sont utilisés des matériaux de haute qualité: acier inoxydable AISI 316 L et acier inoxydable AISI 304 L. Avant l'installation, il faut lire attentivement les instructions suivantes concernant le montage, l'utilisation correcte et les soins nécessaires du produit, en conservant cette feuille de référence pour tous les besoins. Les produits de AMA LUXURY SHOWERS ont une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat, contre les défauts de matériaux et de fabrication. Ainsi, la garantie ne couvre pas: - composants soumis à une usure normale, tels que les aérateurs et les joints O-Ring - les dommages causés par une fausse utilisation ou une fausse installation - Les dommages causés par un faux entretien (utilisation de produits inadéquats pour le nettoyage, calcaire et autres débris dans les conduites d'eau) - Les dommages causés par les actions de tiers non autorisés ou causés par l'utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas originales. En cas de problèmes couverts par la garantie, l'acheteur doit retourner au fabricant, à ses frais, le produit correctement

emballé et avec soit la preuve d'achat (reçu, facture, etc.), soit cette carte de garantie. AMA LUXURY SHOWERS pourvoira, à sa seule discrétion, à réparer le défaut ou à remplacer le produit gratuitement. Si la garantie n'est pas applicable, le fabricant concordera que faire avec le client. Frais de port, tests et interventions éventuelles seront entièrement à la charge du client. La garantie ne s'applique pas si le formulaire de vérification n'est pas retourné. On n'accepte pas des photocopies de coupons et coupons incomplets, modifiés, altérés ou pas correspondants à au produit effectivement livré. Pour tout ce qui n'est pas indiqué explicitement sur cette feuille, la référence est aux Conditions Générales de Vente dans la liste de prix AMA LUXURY SHOWER en vigueur.

- Felicitaciones por la compra de un producto AMA LUXURY SHOWER. Se trata de un artículo de calidad, construido para durar y mantener su belleza intacta. Para la realización de cada producto AMA LUXURY SHOWERS se utilizan materiales de alta calidad: acero inoxidable AISI 316 L en acero inoxidable AISI 304 L. Antes de la instalación, se debe leer atentamente las siguientes instrucciones relativas al montaje, a la utilización de manera adecuada y a las atenciones requeridas por el producto, manteniendo este folleto como referencia para todas las necesidades. Los productos AMA LUXURY SHOWERS tienen una garantía de 3 años desde la fecha de compra, contra defectos de materiales y manufactura. Así, la garantía no cubre: - componentes sujetos a desgaste normal, tales como aireadores y las O-Ring - daños causados por uso indebido o instalación incorrecta - daños causados por mantenimiento mal hecho (uso de productos inadecuados para la limpieza, calcáreo y otros residuos en las tuberías de agua) - daños causados por acciones de terceros no autorizados o por el uso de piezas de recambio no originales En caso de problemas cubiertos por la garantía, el comprador debe devolver al fabricante, a su coste, el producto correctamente embalado y siempre acompañado por la prueba de compra (recibo, factura, etc.) y por esta tarjeta de garantía. AMA LUXURY SHOWERS, a su entera discreción, podrá reparar el defecto o reemplazar el producto sin coste alguno. Si la garantía no es aplicable, el fabricante concordará qué hacer con el cliente. El envío, las pruebas y las posibles intervenciones serán íntegramente a cargo del cliente. La garantía no es aplicable si el cupón de control no se restituye. No se aceptan fotocopias de cupones y cupones incompletos, alterados, manipulados o que no corresponden al producto entregado. Por lo que no se indique expresamente en esta hoja, la referencia es a las Condiciones Generales de Venta en la lista de precios AMA LUXURY SHOWERS en vigor.